

PRESUPUESTO



David Multiservicios
Avenida de Noruega, 45
12598 Peñíscola
España
CIF/NIF: **Y6092140-Y**

David
+34 642766607
david.paccard@icloud.com

PARA

COM. PROP. PERLA BLANCA 3
Avenida Noruega, 18
12598 Peñíscola VC
España

CIF/NIF: **H12590386**

Presupuesto n°: **125**
Fecha de emisión: **3 mars 2025**
Válido hasta: **10 mars 2025**

Apartamento 28

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (EUR)	IMPORTE (EUR)
Solárium, conducto técnico (o nacimiento de una cepa) con fugas, * Limpieza de la cepa, desmontaje y retirada de todo el revestimiento bituminoso antiguo, * Colocación de rasillons, * Aplicación de mortero de resina reforzado con fibras, * Aplicación de 2 capas de pintura bituminosa blanca, * Limpieza de la obra, * Suministros y mano de obra,	1 Paquete	160,00	160,00
Trazas de filtraciones y humedades en la escalera que sube al solárium, * Impermeabilización de toda la cubierta, de la plataforma encima de las escaleras, tejas y paredes, * Limpieza con alta presión, * Colocación de protecciones, * Aplicación de una banda de fibra a las esquinas de la plataforma, * Pintura bituminosa blanca, 2 capas, * Limpieza de la obra, * Suministros: cubo de pintura bituminosa blanca (142€) + banda TNT (10 metros * 2,83€= 28,30€) + mano de obra,	1 Paquete	450,30	450,30
Alféizar de la ventana, en la escalera de acceso al 1er piso y de la ventana dormitorio 3 * Limpieza del alféizar, * Colocación de chapas plegadas, galvanizadas, a la medidas, * Suministros y mano de obra,	1 Paquete	243,00	243,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (EUR)	IMPORTE (EUR)
* Trazas de infiltraciones y humedad, dormitorio número 4, * Origen detectado, viga de hormigón detrás, * Limpieza alta presión, * Picaduras en la unión viva/pared y aplicación de mortero de reparación estructural, * Aplicación de una cinta de fibra y 2 capas de pintura bituminosa blanca, * Suministros y mano de obra,	1 Paquete	270,00	270,00
* Terraza delante dormitorio 2 & 3 * Limpieza alta presión, * Retire las juntas perimetrales y aplique un sellador flexible, * Raspe las juntas de las baldosas existentes y aplicación lechada nueva, * Limpieza de la obra, * Suministros y mano de obra,	1 Paquete	260,00	260,00

	TOTAL SIN IVA	1 383,30 €
50% de depósito a la aceptación del presupuesto, el resto a la finalización del trabajo aprobado.	IVA 21 % de 1 383,30	290,49 €
	TOTAL (EUR)	1 673,79 €

Emitido, firma:



INFORMACIÓN DE PAGO:

Titular de la cuenta: David PaccardBanco: N26 IBAN: ES8715632626343263497222