

BUDGET



David Multiservices
Avenue de Norvège, 45
12598 Peñíscola VC
Espagne
CIF/NIF : **Y6092140-Y**

David
+ 34 642766607
david.paccard@icloud.com

POUR

COM. SOUTENIR. PERLE BLANCHE 3
Avenue de Norvège, 18
12598 Peñíscola VC
Espagne

CIF/NIF : **H12590386**

Budget n° : **126**
Date de sortie : **4 mars 2025**
Valable jusqu'au : **11 mars 2025**

Réservoir d'eau potable de la copropriété

DESCRIPTION	MONTANT	PRIX (EUR)	MONTANT (EUR)
Rénovation du réservoir d'eau potable,	1	0,00	0,00
* Installation d'une plateforme pour faciliter l'accès et l'évacuation du sable déposé dans la cuve, * Suppression de la porte d'accès existante, * Enlèvement du sable déposé au fond du réservoir d'eau, qui couvre une surface d'environ 11 m2. La hauteur approximative du sable est de 70 cm, ce qui donne un volume total d'environ 8 m3, * Nettoyage et préparation haute pression de toutes surfaces, sol, murs et plafond. Toutes les fissures réparées avec un mortier de résine spécial, * Application d'un revêtement d'étanchéité spécial, HOMOLOGUÉ POUR LE STOCKAGE D'EAU POTABLE, d'une épaisseur de 6 mm			
Remplacement de la porte d'accès par une porte entièrement en acier inoxydable	1 paquet	575,00	575,00
* fournitures et main d'oeuvre			
Fournir	2 sacs	38,00	76,00
* Mortier de réparation structurelle			
Revêtement spécial	612 kilos	1,77	1 083,24
* 1,5 kg/m2/mm = 1,5 kg * 68 * 6 mm = 612 kg			
Travail	5 jours	330,00	1 650,00
TOTAL SANS TVA			3 384,24 €

TEMPS RECOMMANDÉ POUR RESTAURER
LE RÉSERVOIR : 14 JOURS

TVA 21 % de 3 384,24

710,69 €

TOTAL (EUR)

4 094,93 €

Après observation, il est recommandé d'installer un pré-filtre à sable au dessus du réservoir de stockage.

Acompte de 50% du montant si le budget est approuvé, le solde à réception des travaux

Émis, signé :



INFORMATIONS DE PAIEMENT :

Titulaire du compte : David Paccard Banque : N26 Numéro d'identification bancaire : ES8715632626343263497222